

Aurora NX-7 维护公告

公告 2026-17 | Revision B | 2026-05-18

1. 修订状态

Revision B 是公告 2026-17 的当前修订版，发布日期为 2026 年 5 月 18 日。它把 NX-7 车门执行器安装扭矩从 Revision A 的 38 N·m 更正为 42 N·m；所有未关闭的工单必须采用 42 N·m，并在记录中注明 Revision B。

2. 检查周期与零件号

NX-7 车门执行器应每 18,000 公里或每 120 天检查一次，以先到者为准。导向滚轮零件号是 AX-440，位置传感器零件号是 AX-404；两个编号数字相似，但不得互换。

项目	正确零件号	检查要点	处置
导向滚轮	AX-440	磨损与偏心	超过 0.8 mm 更换
位置传感器	AX-404	信号漂移	超过 2.0% 校准
执行器支架	AX-414	裂纹	任何裂纹立即更换

3. 车门隔离与运营等级

单个车门被隔离且相邻车门可用时，车辆可按 P2 降级运行；同一车厢两个相邻车门不可用时，应升级为 P1，并执行运营手册中的 P1 确认与接驳要求。该规则需要把本公告的技术状态与运营手册的响应时限结合起来。

4. 维护窗口

地点	日期	停电窗口	受影响车辆
Central Depot	2026-06-08	01:10-03:40	NX-7 021-036
East Yard	2026-06-10	00:30-02:00	NX-7 041-048
Airport Siding	2026-06-12	02:15-04:15	NX-7 051-054

Central Depot 的维护停电窗口为 2026 年 6 月 8 日 01:10 至 03:40，覆盖 NX-7 021 至 036。East Yard 的窗口不是同一天，也不覆盖该车辆范围。

5. 完工证据

关闭工单前必须上传扭矩扳手读数照片、执行器序列号和双人复核签名。只有文字备注“已检查”不能作为完工证据；缺任一项时工单保持 blocked，而不是 completed。